

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה")

מזמינה בזאת, עבור: עיריית אופקים

הגשת הצעות עבור:

מכרז פומבי 05/2023

כתב כמויות

**לרכישת, אספקת והתקנת מתקני משחקים
ברחבי העיר אופקים**

08-9928561

חכ"ל אופקים

גורם מנהל ומבצע:

רחוב תוצרת הארץ 3, אופקים

חל איסור מוחלט על פירוק חוברת המכרז והרכבתה מחדש ו/או שינוי העימוד ו/או הכנסת מסמכים, אישורים, דפים מכל מין ומכל סוג שהוא לתוך חוברת המכרז. מסמכים, נספחים, אסמכתאות ואישורים נלווים להצעה – יש לצרף בקובץ/אוגדן נפרד מחוברת המכרז. ועדת המכרזים של החברה תהא רשאית להורות על פסילתה על הסף של הצעה אשר תוגש בניגוד להנחיות הנ"ל.

ינואר, 2023

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
42	מתקני משחק				
42.05	מתקני משחק				
42.05.001	P5 - 1 - מתקן נינג'ה				
42.05.001.0001	מקטע נינג'ה מכשולקפיצת "סטפר" 4 מדרגות קפיצה משופעות	קומפ	1.00	20,600.00	20,600.00
42.05.001.0002	מקטע נינג'ה מכשולמשולב 3 טבעות, 3 כדורי גריפ ו-3 קונוסים גריפ	קומפ	1.00	38,700.00	38,700.00
42.05.001.0003	מקטע נינג'ה מכשול 3 חבלים לדילוג	קומפ	1.00	25,000.00	25,000.00
42.05.001.0004	מקטע נינג'ה מכשולפנלים "דלתותגבינה"	קומפ	1.00	38,700.00	38,700.00
42.05.001.0005	מקטע נינג'ה מכשול "לוח יתדות" 3 מ'	קומפ	1.00	32,200.00	32,200.00
42.05.001.0006	מקטע נינג'ה מכשול"גלגל מסתובב"	קומפ	1.00	32,200.00	32,200.00
42.05.001.0007	מקטע נינג'ה מכשול"גשר בורמזי"	קומפ	1.00	32,200.00	32,200.00
42.05.001.0008	מקטע נינג'ה מכשול"קורת עכביש"	קומפ	1.00	32,200.00	32,200.00
42.05.001.0009	מקטע נינג'ה מכשולטרפז "טרזן ידיים"	קומפ	1.00	32,200.00	32,200.00
42.05.001.0010	מכשול קיר קפיצה"סיום"	קומפ	1.00	52,250.00	52,250.00
42.05.001.0011	מקטע נינג'ה מכשול"סווינג"	קומפ	1.00	32,300.00	32,300.00
42.05.001.0012	מקטע נינג'ה מכשול"קורה מרחפת"	קומפ	1.00	31,500.00	31,500.00
42.05.001.0013	מקטע נינג'ה מכשול גל תנופה	קומפ	1.00	39,000.00	39,000.00
42.05.001.0014	מקטע נינג'ה מכשול"גל ארכובה כפול"	קומפ	1.00	39,000.00	39,000.00
42.05.001.0015	מקטע נינג'ה מכשול "הורייזן"	קומפ	1.00	39,000.00	39,000.00
42.05.001.0016	מקטע נינג'ה מכשולורטיגו 5	קומפ	1.00	28,000.00	28,000.00
42.05.001.0017	שלט דו-צדדי צבעוני מעוצב בעיצוב "בלייד" בהתאם לדרישות תקן 1	קומפ	1.00	2,700.00	2,700.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
42.05.001.0018	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר "8"-12" בגבהים עד 12 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. המחיר כולל עמודי הצללה משולב עם הכנה לתאורה כולל פתח למגש לרבות הכנה לארקה ושטוצר יצאת פנס	מ"ר	660.00	249.00	164,340.00
42.05.001.0019	יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד). לרבות TPV וכלל האישורים הנדרשים (מכון התקנים)	מ"ר	660.00	341.91	225,660.60
	סה"כ ל1 - P5 - מתקן נינג'ה				937,750.60
42.05.002	P5 - 2 - מתקני משחק				
42.05.002.0001	תחנת כושר רב תכליתית	יח'	1.00	657,597.60	657,597.60
42.05.002.0002	מיטת כושר כפולה	יח'	1.00	141,471.00	141,471.00
42.05.002.0003	מתקן כושר בטן	יח'	1.00	47,876.40	47,876.40
42.05.002.0004	מקבילים	יח'	1.00	28,116.00	28,116.00
42.05.002.0005	מתקן מתח	יח'	1.00	29,244.60	29,244.60
42.05.002.0006	מתקן קפיצה	יח'	2.00	39,600.00	79,200.00
42.05.002.0007	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר "6"-8" בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח.	מ"ר	460.00	249.00	114,540.00
42.05.002.0008	יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד). לרבות TPV וכלל האישורים הנדרשים (מכון התקנים)	מ"ר	460.00	341.91	157,278.60
	סה"כ ל2 - P5 - מתקני משחק				1,255,324.20
42.05.003	P5 - 3 - מגרש שחק-ערסלים				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
42.05.003.0001	ערסלים	יח'	7.00	41,045.40	287,317.80
42.05.003.0002	ערסל ישיבה	יח'	2.00	28,116.00	56,232.00
42.05.003.0003	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר 12"-8" בגבהים עד 12 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. המחיר כולל עמודי הצללה משולב עם הכנה לתאורה כולל פתח למגש לרבות הכנה לארקה ושטוצר יצאת פנס	מ"ר	510.00	249.00	126,990.00
42.05.003.0004	יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד). לרבות TPV וכלל האישורים הנדרשים (מכון התקנים)	מ"ר	510.00	341.91	174,374.10
סה"כ ל3 - P5- מגרש שחבק - ערסלים					644,913.90
42.05.004	P5- 4 מתחם אומגה				
42.05.004.0001	אומגה כפולה	יח'	1.00	103,356.00	103,356.00
42.05.004.0002	ערסלים	יח'	4.00	41,045.40	164,181.60
42.05.004.0003	ערסל ישיבה	יח'	4.00	28,116.00	112,464.00
42.05.004.0004	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר 12"-8" בגבהים עד 12 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. המחיר כולל עמודי הצללה משולב עם הכנה לתאורה כולל פתח למגש לרבות הכנה לארקה ושטוצר יצאת פנס	מ"ר	475.00	249.00	118,275.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
42.05.004.0005	יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד). לרבות TPV וכלל האיטורים הנדרשים (מכון התקנים)	מ"ר	471.00	341.91	161,039.61
	סה"כ ל 4 P5- מתחם אומגה				659,316.21
42.05.005	<u>P5- 5 - מתחם אימון פונקציונלי</u>				
42.05.005.0001	ערסל יישובה	יח'	5.00	28,116.00	140,580.00
42.05.005.0002	MULTI FIT	יח'	1.00	61,132.50	61,132.50
42.05.005.0003	BENCH PRESS	יח'	1.00	80,051.40	80,051.40
42.05.005.0004	SQUAT	יח'	1.00	67,567.50	67,567.50
42.05.005.0005	DIP PRESS	יח'	1.00	43,371.90	43,371.90
42.05.005.0006	CHIN BAR	יח'	1.00	50,836.50	50,836.50
42.05.005.0007	JUMP BOX450	יח'	1.00	26,898.30	26,898.30
42.05.005.0008	JUMP BOX600	יח'	1.00	27,541.80	27,541.80
42.05.005.0009	JUMP BOX750	יח'	1.00	28,700.10	28,700.10
42.05.005.0010	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר 12"-8" בגבהים עד 12 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. המחיר כולל עמודי הצללה משולב עם הכנה לתאורה כולל פתח למגש לרבות הכנה לארקה ושטוצר יצאת פנס	מ"ר	355.00	249.00	88,395.00
42.05.005.0011	יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד). לרבות TPV וכלל האיטורים הנדרשים (מכון התקנים)	מ"ר	355.00	341.91	121,378.05
	סה"כ ל 5 P5- מתחם אימון פונקציונלי				736,453.05
42.05.006	<u>P5 - 6 מתקני כושר וספורט</u>				
42.05.006.0001	ערסל ישיבה	יח'	6.00	28,116.00	168,696.00
42.05.006.0002	מתקן כושר משולב ידיים וחתיירה	יח'	1.00	178,200.00	178,200.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
42.05.006.0003	חיזוק רגליים ידיים ובטן תחתונה	יח'	1.00	116,978.40	116,978.40
42.05.006.0004	מתקן הליכה באויר	יח'	1.00	69,993.00	69,993.00
42.05.006.0005	תחנת כושר פונקציונלית	יח'	1.00	101,277.00	101,277.00
42.05.006.0006	אופנים	יח'	1.00	73,685.70	73,685.70
42.05.006.0007	מתקן סקי	יח'	1.00	79,596.00	79,596.00
42.05.006.0008	מתקן כושר משולב	יח'	1.00	144,995.40	144,995.40
42.05.006.0009	תחנת כושר משולבת	יח'	1.00	173,269.80	173,269.80
42.05.006.0010	מתקן כושר כפול דחיקת חזה	יח'	1.00	178,932.60	178,932.60
42.05.006.0011	מתקן חתירה אופנים	יח'	1.00	287,436.60	287,436.60
42.05.006.0012	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר 8"-12" בגבהים עד 12 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. המחיר כולל עמודי הצללה משולב עם הכנה לתאורה כולל פתח למגש לרבות הכנה לארקה ושטוצר יצאת פנס	מ"ר	620.00	249.00	154,380.00
42.05.006.0013	ידיקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד). לרבות TPV וכלל האישורים הנדרשים (מכון התקנים)	מ"ר	620.00	341.91	211,984.20
	סה"כ ל- P5 מתקני כושר וספורט				1,939,424.70
42.05.007	7 - P6 מסלול נדנדות עם מגוון מושבים (6 מושבים)				
42.05.007.0001	מושבי FACE TO FACE	יח'	2.00	35,200.00	70,400.00
42.05.007.0002	מושב נגיש	יח'	1.00	35,200.00	35,200.00
42.05.007.0003	מושב צינור	יח'	1.00	35,200.00	35,200.00
42.05.007.0004	מושב סלפי	יח'	2.00	35,200.00	70,400.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
42.05.007.0005	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר 8"-12" בגבהים עד 12 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. המחיר כולל עמודי הצללה משולב עם הכנה לתאורה כולל פתח למגש לרבות הכנה לארקה ושטוצר יצאת פנס	מ"ר	180.00	249.00	44,820.00
42.05.007.0006	יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד). לרבות TPV וכלל האישורים הנדרשים (מכון התקנים)	מ"ר	180.00	341.91	61,543.80
	סה"כ ל 6 - P6 מסלול נדנדות עם מגוון מושבים (מושבים)				317,563.80
42.05.008	8 - P2 מתקני טיפוס חבלים, מגלשות וערסלים				
42.05.008.0001	ערסל ישיבה	יח'	7.00	28,116.00	196,812.00
42.05.008.0002	מתקן כושר משולב ידיים וחתירה	יח'	4.00	41,045.40	164,181.60
42.05.008.0003	מגלשה גבוהה מגבעה	יח'	3.00	138,956.40	416,869.20
42.05.008.0004	חבל טיפוס לגבעה	יח'	10.00	23,760.00	237,600.00
42.05.008.0005	מדרגות טיפוס	יח'	1.00	48,589.20	48,589.20
42.05.008.0006	רשתות טיפוס	יח'	2.00	23,760.00	47,520.00
42.05.008.0007	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר 8"-12" בגבהים עד 12 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. המחיר כולל עמודי הצללה משולב עם הכנה לתאורה כולל פתח למגש לרבות הכנה לארקה ושטוצר יצאת פנס	מ"ר	1,460.00	249.00	363,540.00
42.05.008.0008	יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד). לרבות TPV וכלל האישורים הנדרשים (מכון התקנים)	מ"ר	1,460.00	341.91	499,188.60

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ ל- 8 P2 מתקני טיפוס חבלים, מגלשות וערסלים				1,974,300.60
42.05.009	P2 - 9 - מתחם גבעות מנהרות זחילה				
42.05.009.0001	גבעת טיפוס עם מגלשה נמוכה ומחאזי טיפוס	יח'	2.00	198,000.00	396,000.00
42.05.009.0002	גבעת טיפוס וגשר	יח'	1.00	267,151.50	267,151.50
42.05.009.0003	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר 8"-12" בגבהים עד 12 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. המחיר כולל עמודי הצללה משולב עם הכנה לתאורה כולל פתח למגש לרבות הכנה לארקה ושטוצר יצאת פנס	מ"ר	740.00	249.00	184,260.00
42.05.009.0004	יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד). לרבות TPV וכלל האישורים הנדרשים (מכון התקנים)	מ"ר	720.00	341.91	246,175.20
	סה"כ ל- 9 P2 - מתחם גבעות מנהרות זחילה				1,093,586.70
42.05.010	P2 - 10 - מתחם נדנדות לפעוטות				
42.05.010.0001	EIBE PARADISO TODDLER SWING WITH TODDLER SEAT	יח'	5.00	18,700.00	93,500.00
42.05.010.0002	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר 8"-12" בגבהים עד 12 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. המחיר כולל עמודי הצללה משולב עם הכנה לתאורה כולל פתח למגש לרבות הכנה לארקה ושטוצר יצאת פנס	מ"ר	550.00	249.00	136,950.00
42.05.010.0003	יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד). לרבות TPV וכלל האישורים הנדרשים (מכון התקנים)	מ"ר	550.00	341.91	188,050.50

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ 10' - P2 - מתחם נדנדות לפעוטות				418,500.50
42.05.011	P2 - 11 מתקן נדנדות משולב				
42.05.011.0001	נדנדת קן ציפור ושני מושבי פעוטות	יח'	1.00	78,738.00	78,738.00
42.05.011.0002	קרוסלת עמידה	יח'	1.00	29,244.60	29,244.60
42.05.011.0003	מתקן שיווי משקל	יח'	1.00	49,987.30	49,987.30
42.05.011.0004	קרוסלה	יח'	1.00	47,876.40	47,876.40
42.05.011.0005	קרוסלה סלפי	יח'	1.00	39,600.00	39,600.00
42.05.011.0006	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר 12"-8" בגבהים עד 12 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. המחיר כולל עמודי הצללה משולב עם הכנה לתאורה כולל פתח למגש לרבות הכנה לארקה ושטוצר יצאת פנס	מ"ר	550.00	249.00	136,950.00
42.05.011.0007	יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבועי בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד). לרבות TPV וכלל האיטורים הנדרשים (מכון התקנים)	מ"ר	550.00	341.91	188,050.50
	סה"כ 11' - P2 מתקן נדנדות משולב				570,446.80
42.05.012	P2 - 7 - שצ"פ בית הספר				
42.05.012.0001	מתקני משחק לילדים בית הספר היסוד בהתאם לתרשים מסמך מנחה מתחם P2-7.	קומפ	1.00	500,000.00	500,000.00
42.05.012.0002	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר 12"-8" בגבהים עד 12 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. המחיר כולל עמודי הצללה משולב עם הכנה לתאורה כולל פתח למגש לרבות הכנה לארקה ושטוצר יצאת פנס	מ"ר	750.00	249.00	186,750.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
42.05.012.0003	ציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד). לרבות TPV וכלל האישורים הנדרשים (מכון התקנים)	מ"ר	750.00	341.91	256,432.50
	סה"כ ל 7 - P2 - שצ"פ בית הספר				943,182.50
42.05.013	P5 - 13 - גינת כלבים				
42.05.013.0001	ערסל ישיבה	יח'	3.00	165,429.00	496,287.00
42.05.013.0002	TUNNELMRDP09	יח'	1.00	73,576.80	73,576.80
42.05.013.0003	DOG TRIPLE HOOPSMRDP11	יח'	1.00	134,065.80	134,065.80
42.05.013.0004	DOG HEXAGON HURDLEMRDP04	יח'	1.00	164,736.00	164,736.00
42.05.013.0005	ערסלים	יח'	1.00	64,706.40	64,706.40
	סה"כ ל 13 - P5 - גינת כלבים				933,372.00
	סה"כ למתקני משחק				12,424,135.56

ריכוז תתי פרקים לשכונת הפארק, אופקים - מתקני משחק

12,424,135.56	מתקני משחק	42
12,424,135.56	מתקני משחק	42.05
937,750.60	P5 - 1 - מתקן נינג'ה	42.05.001
1,255,324.20	P5 - 2 - מתקני משחק	42.05.002
644,913.90	P5 - 3 - מגרש שחבק-ערסלים	42.05.003
659,316.21	P5- 4 מתחם אומגה	42.05.004
736,453.05	P5- 5 - מתחם אימון פונקציונלי	42.05.005
1,939,424.70	P5 - 6 מתקני כושר וספורט	42.05.006
317,563.80	P6 - 7 מסלול נדנדות עם מגוון מושבים (6 מושבים)	42.05.007
1,974,300.60	P2 - 8 מתקני טיפוס חבלים, מגלשות וערסלים	42.05.008
1,093,586.70	P2 - 9 מתחם גבעות מנהרות זחילה	42.05.009
418,500.50	P2 - 10 מתחם נדנדות לפעוטות	42.05.010
570,446.80	P2 - 11 מתקן נדנדות משולב	42.05.011
943,182.50	P2- - 7 -שצ"פ בית הספר	42.05.012
933,372.00	P5 - 13 גינת כלבים	42.05.013
12,424,135.56	סה"כ	
2,112,103.05	מע"מ בשיעור 17%	
14,536,238.61	סה"כ כולל מע"מ	

סה"כ לשכונת הפארק, אופקים - מתקני משחק

סה"כ לשכונת הפארק, אופקים - מתקני משחק

12,424,135.56

42 מתקני משחק

12,424,135.56

סה"כ עלות

2,112,103.05

מע"מ בשיעור 17%

14,536,238.61

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות